Bepaling veiligheidsklasse

Datum: 04-01-2023 versie: 4.0 Locatie: Kade Binnenhaven Vlissingen Kadastraalnummer: 1.4.1 Uitvoerende partij: Mh Poly Op basis van CROW-publicatie 400

Bepaling veiligheidsklasse

Geen veiligheidsklasse van toepassing.

Ingevulde stoffen

Stof	Concentratie bodem (mg/kg ds)	Concentratie grondwater (ug/l)	Carcinogeen	Mutageen	Factor => SRCarbo
Koper	150	0	nee	nee	0.01
Naftaleen	17	0	nee	nee	0.42
Fenantreen	7.6	0	nee	nee	0
Antraceen	1.4	0	nee	nee	0
Fluorantheen	3.2	0	nee	nee	0
Chryseen	1.7	0	ja	nee	0
Benzo(a)antranceen	1.5	0	ja	nee	0
Benzo(a)pyreen	1.2	0	ja	ja	0.01
Benzo(k)fluorantheen	0.54	0	nee	nee	0
Indeno(1,2,3cd)pyreen	0.95	0	ja	nee	0
Benzo(ghi)peryleen	0.8	0	nee	nee	0
Pentachloorfenol	0.046	0	nee	nee	0
PCB52	0.038	0	nee	nee	0.02
PCB101	0.034	0	nee	nee	0.01
PCB118	0.025	0	nee	nee	0.01
PCB138	0.036	0	nee	nee	0.02
PCB153	0.042	0	nee	nee	0.02
PCB180	0.023	0	nee	nee	0.01
Minerale olie (som)	1500	0	nee	nee	0.3

SRC-overschrijdingsanalyse

Datum: 04-01-2023 versie: 4.0 Locatie: Kade Binnenhaven Vlissingen Kadastraalnummer: 1.4.1 Uitvoerende partij: Mh Poly Op basis van CROW-publicatie 400

! let op: dit tabblad met blootstellingsprofielen maakt alleen gebruik van de ingevoerde niet-vluchtige stoffen in de bodem.

Maatgevende stoffen, niet vluchtig ! let op: de aangegeven maatgevende stof is de stof met de hoogste SRCarbo overschrijdingsfactor. Blijf ook kritisch bij waarden van andere stoffen, met n CM-stoffen.					
Stof	Concentratie bodem (mg/kg)	Factor => SRCarbo			
PCB52	0.038	0.02			
PCB138	0.036	0.02			
PCB153	0.042	0.02			

X De blootstelling is naar verwachting toegestane dosis. Aanvullende maatre	SRC-overschrijdingsindex				
noodzakelijk. ! De blootstelling is naar verwachting toegestane dosis (10-100%). De klasse strikt volgen.	De SRC-overschrijdingsindex is gelijk aan het gemeten gehalte gedeeld door de SRCarbo-waarde. Gehalte in grond: 0.02 maal de SRCarbo-waarde				
√ De blootstelling is ruim lager dan de toegestane dosis (<10%). Geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.					
Activiteit	stoflast mg/m³	% van de toegestane blootstelling			
Het mechanisch zeven van bodem met een vochtgehalte kleiner of gelijk aan 10 % in een binnensituatie of bij slechte ventilatie	7	√ 2	√ 1	√ 1	√ 1
Het mechanisch zeven van bodem met een vochtgehalte groter dan 10% in een binnensituatie of bij slechte ventilatie	4	√ 1	√ 1	√ 1	√ 1
Het mechanisch zeven van droge grond in een buitensituatie	0.9	√ 1	√ 1	√ 1	√ 0
Graven in droge bouwstoffen	0.7	√ 1	√ 1	√ 0	√ 0
Graven/Ploegen/Storten van grond en bouwstoffen	0.5	√ 1	√ 1	√ 0	√ 0
Het mechanisch zeven van aardvochtige grond in een buitensituatie	0.3	√ 1	√ 1	√ 0	✓ 0
Graven in aardvochtige bouwstoffen	0.2	√ 1	√ 1	√ 0	√ 0
		Profiel 1	Profiel 2	Profiel 3	Profiel 4
Omschrijving werkprofielen		Werknemers, die actief handmatig objecten in de bodem vastpakken	Werknemers, die grondroeren met een handmatig hulpmiddel (schep, lans, etc)	Werknemers, die GWW- machines besturen (GROOT en/of KLEIN)	Werknemers, die enkel toezicht houden op het werk of leiding geven
Ingestie per dag	mg/dag	150	110	70	20

Bij deze inschatting wordt ervan uitgegaan dat de maatregelen van de veiligheidsklasse (oranje, rood of zwart) worden gevolgd. De blootstellingsparameters zijn conservatief gekozen. Op basis van de inschatting kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn of dienen de maatregelen strikt gehanteerd en/of is strikt toezicht op deze maatregelen noodzakelijk.

cm²/dag

Huid-contact-oppervlak per dag

Deze profielen en blootstellingsroutes zijn alleen gemaakt voor niet-vluchtige stoffen, omdat bij deze stoffen makkelijker te reguleren en standaardiseren is hoeveel blootstelling er is. Vluchtige stoffen zijn qua blootstelling afhankelijk van meer factoren en daarom wordt bij deze stoffen nog steeds de interventie en tussenwaarde gehanteerd zoals u vanuit CROW 400 al gewend was.

Functie	Profiel
Grondwerker	1
Machinist GWW/Sloop/Schipper	3
Bediener kleine funderingsmachine, zonder cabine	1
Uitzetter	3
Medewerker uitvoering netwerkbedrijven	1
Medewerker storingen netwerkbedrijven	1
Kabel- en buizenlegger	1
Chauffeur/Laden/Lossen/Cabine	2
Uitvoerder/Veiligheidskundige	4
MKB-er/KVP/DLP	2
Veldwerker bodemonderzoek	1
Sondeerder	2
Baggeraar/dekknecht	1
Dijkwerker/Steenzetter	1
Bronbemaler	1
Opperman straatmaker	3
Straatmaker	1
Cultuurtechnisch medewerker	1
Funderingswerker	1
Bedieners kleine machines zonder cabine	1
Machinist grote funderingsmachines	3
Rioleerder/rioolbuizenlegger	1
Rioolreparateur	1
Sloper	3
Spoorlegger	2
Archeoloog	1
NGE Benadering	1

Agrarier